
PRZEDMIAR i KOSZTORYS "ŚLEPY" - USZCZELNIENIE WIATROŁAPÓW OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ W POZIOMIE WEJŚĆ DO BUDYNKU ul. PRZY BAŻANTARNI 11

NAZWA INWESTYCJI : USZCZELNIENIE WIATROŁAPÓW OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ W POZIOMIE WEJŚĆ DO BUDYNKU ul.
PRZY BAŻANTARNI 11
ADRES INWESTYCJI : WARSZAWA ul. PRZY BAŻANTARNI 11
INWESTOR : SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZY SGGW 02-793 WARSZAWA PRZY BAŻANTARNI 11
ADRES INWESTORA : 02-793 WARSZAWA ul. PRZY BAŻANTARNI 11
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : MIECZYŚŁAW PRYSZANOW Rzeczoznawca Kosztorysowy SKB nr upr. 174/04;upr. budowlane St-782/
72
DATA OPRACOWANIA : 31 SIERPNIA 2024r

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

UWAGA : WYCENA OBEJMUJE 1 WEJŚCIE DO BUDYNKU

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
31 SIERPNIA 2024r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR-W 4-01 0107-08	Wykonanie trapu przy wyjściu z klatki schodowej	m ²	1,50	0,00	0,00
2	KNR-W 2-02 0923-02	Oslony okien płytami OSB	m ²	7,20	0,00	0,00
3	KNR 2-31 0807-03	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe	m ²	4,32	0,00	0,00
4	KNR 2-31 0814-01	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m	2,00	0,00	0,00
5	KNR-W 4-01 0212-05	Ręczna Skucie warstwy spadkowej, drenażowej i izolacyjnej	m ³	1,30	0,00	0,00
6	ZKNR C-2 0801-03	Oczyszczenie podłoża	m ²	6,12	0,00	0,00
7	ZKNR C-2 0301-13	wykonanie wyoblen faset przy użyciu zapraw mineralnych	m	6,00	0,00	0,00
8	ZKNR C-2 0815-02	Warstwa wyrównawcza z zaprawy PCC gr. 1 mm	m ²	6,12	0,00	0,00
9	ZKNR C-2 0815-01	Dopłata do poz. j.w za każdy dodatek za każdy dodatkowy 1 mm	m ²	73,08	0,00	0,00
10	ZKNR C-2 0302-02	Gruntowanie podłoża pod hydroizolację Primer FG 35 - w poziomie stropu	m ²	6,12	0,00	0,00
11	ZKNR C-2 0306-03 analogia+ kal. własna	Hydroizolacja z folii EPDM Restrix SKW - w poziomie stropu - jako zapora przed przesiąkaniem wody ze stropu -	m ²	6,12	0,00	0,00
12	ZKNR C-2 0604-05	Warstwa spadkowa z zaprawy szybkotwardniejącej na przygotowanym podłożu z dodatkiem włókien polipropulenowych w ilości 1 kg/m ³	m ²	4,32	0,00	0,00
13	ZKNR C-2 0302-02	Gruntowanie podłoża pod hydroizolację Primer FG 35 - połączenie z istniejącą hydroizolacją	m ²	6,12	0,00	0,00
14	ZKNR C-2 0306-03 analogia+ kal. własna	Hydroizolacja z folii EPDM Restrix SKW - połączenie z istniejącą hydroizolacją	m ²	6,12	0,00	0,00
15	ZKNR C-2 0311-06 analogia	Montaż listwy dociskowej mocującej folię EPDM do ściany	m	6,00	0,00	0,00
16	ZKNR C-2 0518-03	Uszczelnienie listwy dociskowej kitem trwale plastycznym np. Sikaflex 11FC	m	6,00	0,00	0,00
17	ZKNR C-1 0306-01	uzupełnienie docieplenie płytami XPS gr. 10 cm	m ²	6,12	0,00	0,00
18	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod obrzeża trawnikowe	m	2,00	0,00	0,00
19	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³	0,06	0,00	0,00
20	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	2,00	0,00	0,00
21	KNR 2-31 0105-05	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²	4,32	0,00	0,00
22	KNR 2-31 0105-06	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu - na dalsze 2 cm Krotność = 2	m ²	4,32	0,00	0,00
23	NNRNKB 231 0511-04	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - ponad 50 elementów/m ² - odzysk kostki betonowej 70%	m ²	4,32	0,00	0,00
24	kalk. własna	Wywóz i utylizacja gruzu kontenerem - przyjęto 1 kontener na przebudowe 10 wejść	kontener	0,10	0,00	0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 0107-08	Wykonanie trapu przy wyjściu z klatki schodowej 1,50	m ² m ²	 1,50	
				RAZEM	1,50
2	KNR-W 2-02 0923-02	Oslony okien płytami OSB (2,00+2,00*2)*1,20	m ² m ²	 7,20	
				RAZEM	7,20
3	KNR 2-31 0807-03	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe 2,00+0,60*2+2,00*2 A (obliczenia pomocnicze) poz.3A*0,60	m ² m ²	 7,20 ===== 7,20 4,32	
				RAZEM	4,32
4	KNR 2-31 0814-01	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej 1,00*2	m m	 2,00	
				RAZEM	2,00
5	KNR-W 4-01 0212-05	Ręczna Skucie warstwy spadkowej, drenażowej i izolacyjnej poz.3A*0,60*0,30	m ³ m ³	 1,30	
				RAZEM	1,30
6	ZKNR C-2 0801-03	Oczyszczenie podłoża <cz. pionowa>(2,00+2,00*2)*0,30 <cz. pozioma>poz.3	m ² m ² m ²	 1,80 4,32	
				RAZEM	6,12
7	ZKNR C-2 0301-13	wykonanie wyobleń faset przy użyciu zapraw mineralnych 2,00+2,00*2	m m	 6,00	
				RAZEM	6,00
8	ZKNR C-2 0815-02	Warstwa wyrównawcza z zaprawy PCC gr. 1 mm <pow. pozioma>poz.3 <pow. pionowa>(2,00+2,00*2)*0,30	m ² m ² m ²	 4,32 1,80	
				RAZEM	6,12
9	ZKNR C-2 0815-01	Doplata do poz. j.w za każdy dodatek za każdy dodatkowy 1 mm <pow. pozioma na dalsze 9 mm>poz.3*9 <pow. pionowa na dalsze 19 mm>(2,00+2,00*2)*0,30*19	m ² m ² m ²	 38,88 34,20	
				RAZEM	73,08
10	ZKNR C-2 0302-02	Gruntowanie podłoża pod hydroizolację Primer FG 35 - w poziomie stropu poz.8	m ² m ²	 6,12	
				RAZEM	6,12
11	ZKNR C-2 0306-03 analogia+ kal. własna	Hydroizolacja z folii EPDM Restrix SKW - w poziomie stropu - jako zapora przed przesiąkaniem wody ze stropu poz.8	m ² m ²	 6,12	
				RAZEM	6,12
12	ZKNR C-2 0604-05	Warstwa spadkowa z zaprawy szybkotwardniejącej na przygotowanym podłożu z dodatkiem włókien polipropulenowych w ilości 1 kg/m ³ poz.3	m ² m ²	 4,32	
				RAZEM	4,32
13	ZKNR C-2 0302-02	Gruntowanie podłoża pod hydroizolację Primer FG 35 - połączenie z istniejącą hydroizolacją poz.8	m ² m ²	 6,12	
				RAZEM	6,12
14	ZKNR C-2 0306-03 analogia+ kal. własna	Hydroizolacja z folii EPDM Restrix SKW - połączenie z istniejącą hydroizolacją poz.8	m ² m ²	 6,12	
				RAZEM	6,12
15	ZKNR C-2 0311-06 analogia	Montaż listwy dociskowej mocującej folię EPDM do ściany poz.7	m m	 6,00	
				RAZEM	6,00
16	ZKNR C-2 0518-03	Uszczelnienie listwy dociskowej kitem trwale plastycznym np. Sikaflex 11FC poz.7	m m	 6,00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	6,00
17	ZKNR C-1 0306-01	uzupełnienie docieplenie płytami XPS gr. 10 cm poz.8	m ² m ²	6,12	
				RAZEM	6,12
18	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod obrzeża trawnikowe poz.4	m m	2,00	
				RAZEM	2,00
19	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła poz.4*0,20*0,15	m ³ m ³	0,06	
				RAZEM	0,06
20	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem poz.4	m m	2,00	
				RAZEM	2,00
21	KNR 2-31 0105-05	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu poz.3	m ² m ²	4,32	
				RAZEM	4,32
22	KNR 2-31 0105-06	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu - na dalsze 2 cm Krotność = 2 poz.3	m ² m ²	4,32	
				RAZEM	4,32
23	NNRNKB 231 0511-04	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - ponad 50 elementów/m ² - odzysk kostki betonowej 70% poz.3	m ² m ²	4,32	
				RAZEM	4,32
24	kalk. własna	Wywóz i utylizacja gruzu kontenerem - przyjęto 1 kontener na przebudowę 10 wejść 0,1	konte- ner konte- ner	0,10	
				RAZEM	0,10